

สรุปผลราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประเภทงาน อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	6,877,735.41	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - อัตราภาษี 7.00% (VAT)
	ค่า Factor F งานอาคาร = 1.2645	1,819,161.01	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)	8,696,896.42 8,696,000.00 (แปดล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)	


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบุรินทร์ นิเลรัมย์) วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายคมกริช นัยเนตร) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุทธเขต ประคองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545)

รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<u>งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก</u>								
1	ขุดดินและถมกลับ	50.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,250.00	6,250.00	
2	ดินถมช่องคาน	175.00	ลบ.ม.	60.00	10,500.00	99.00	17,325.00	27,825.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	514.00	23,130.00	99.00	4,455.00	27,585.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ชม. (Cube)	10.00	ลบ.ม.	1,682.24	16,822.40	398.00	3,980.00	20,802.40	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ชม. (Cube)	370.00	ลบ.ม.	1,728.97	639,718.90	542.00	200,540.00	840,258.90	
6	งานไม้แบบ	350.00	ตร.ม.	200.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
7	เหล็กเสริม								
	- RB6	5.00	ตัน	17,680.37	88,401.85	4,100.00	20,500.00	108,901.85	
	- RB9	10.50	ตัน	16,668.22	175,016.31	4,100.00	43,050.00	218,066.31	
	- DB12	5.10	ตัน	15,889.72	81,037.57	3,300.00	16,830.00	97,867.57	
	- DB16	10.80	ตัน	15,642.06	168,934.25	3,300.00	35,640.00	204,574.25	
	- DB20	10.80	ตัน	15,480.37	167,188.00	2,900.00	31,320.00	198,508.00	
	- DB25	23.50	ตัน	18,847.60	442,918.60	2,900.00	68,150.00	511,068.60	
	รวมเงิน							2,331,707.88	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

กรรมการ

(นายบุรินทร์ นิเลศรัมย์) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(นายคมกริช นัยเนตร) นายช่างโยธา อาวุโส

(นายสุตเขต ประครองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบ พร.4

แผ่นที่ 2

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545)

รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							2,331,707.88	
8	ตะปู	700.00	กก.	30.37	21,259.00	-	-	21,259.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	1,002.00	กก.	46.73	46,823.46	-	-	46,823.46	
10	แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	995.00	ตร.ม.	233.64	232,471.80	25.00	24,875.00	257,346.80	
11	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม 0.30x0.30x8.00 ม.	60.00	ต้น	2,691.52	161,491.20	657.14	39,428.40	200,919.60	
12	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม 0.35x0.35x8.00 ม.	3.00	ต้น	3,925.20	11,775.60	971.42	2,914.26	14,689.86	
	รวมเงิน							2,872,746.60	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบุรินทร์ นิเลศรัมย์) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(นายคมกริช นัยเนตร) นายช่างโยธา อาวุโส

(นายสุดเขต ประคองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

แบบ พร.4

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545)

แผ่นที่ 3

รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<u>งานโครงสร้างเหล็ก</u>								
1	แปเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	130.00	ท่อน	672.90	87,477.00	-	-	87,477.00	
2	ท่อเหล็กดำ ศก.2 1/2" หนา 3.2 มม.	40.00	ท่อน	942.00	37,680.00	-	-	37,680.00	
3	ท่อเหล็กดำ ศก.2" หนา 2.3 มม.	36.00	ท่อน	700.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
4	ท่อเหล็กดำ ศก.1 1/2" หนา 3.2 มม.	20.00	ท่อน	560.75	11,215.00	-	-	11,215.00	
5	ท่อเหล็กดำ ศก.1" หนา 2.3 มม.	27.00	ท่อน	377.57	10,194.39	-	-	10,194.39	
6	แผ่นเหล็กรองหัวเสา หนา 9 มม.	2.00	แผ่น	4,696.26	9,392.52	-	-	9,392.52	
7	น๊อตหัวเสา Dia.19 มม.	80.00	ตัว	28.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
8	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 6"	72.00	ม.	53.00	3,816.00	-	-	3,816.00	
9	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8"	72.00	ม.	76.00	5,472.00	-	-	5,472.00	
10	ปีกนก PVC.	144.00	แผ่น	15.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
11	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	432.00	ตร.ม.	-	-	105.00	45,360.00	45,360.00	
	รวมเงิน							240,206.91	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายบุรินทร์ นิลศรีรัมย์) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายคมกริช นัยเนตร) นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุดเขต ประคองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 4

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545)

รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<u>งานผนังและผิวผนัง</u>								
1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	1,200.00	ตร.ม.	145.00	174,000.00	89.00	106,800.00	280,800.00	
2	ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	24.00	ตร.ม.	302.00	7,248.00	167.00	4,008.00	11,256.00	
3	ผนังฉาบปูนเรียบ	2,115.00	ตร.ม.	54.00	114,210.00	82.00	173,430.00	287,640.00	
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	980.00	ตร.ม.	59.00	57,820.00	115.00	112,700.00	170,520.00	
5	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	175.00	ตร.ม.	227.10	39,742.50	201.00	35,175.00	74,917.50	
6	ผนังก่อบล็อกแก้ว	28.00	ตร.ม.	1,366.00	38,248.00	150.00	4,200.00	42,448.00	
7	ผนังเซาะร่อง	60.00	ตร.ม.	54.00	3,240.00	113.00	6,780.00	10,020.00	
8	บัวเชิงผนัง P.V.C. ขนาด 6"	500.00	ม.	39.00	19,500.00	10.00	5,000.00	24,500.00	
9	บัวมุมผนัง P.V.C.	300.00	ม.	15.00	4,500.00	5.00	1,500.00	6,000.00	
	รวมเงิน							908,101.50	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบุรินทร์ นิลศรีรัมย์) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(นายคมกริช นัยเนตร) นายช่างโยธา อาวุโส

(นายสุดเขต ประคองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบ พร.4

แผ่นที่ 5

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

แบบเลขที่ สบ.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545)

รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<u>งานฉาบพื้น</u>								
1	พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	97.00	ตร.ม.	71.00	6,887.00	61.00	5,917.00	12,804.00	
2	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	12.00	ตร.ม.	77.00	924.00	40.00	480.00	1,404.00	
3	พื้นและม้านั่งหินขัดเบอร์ 4	1,540.00	ตร.ม.	327.00	503,580.00	153.00	235,620.00	739,200.00	
4	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	83.00	ตร.ม.	158.88	13,187.04	125.00	10,375.00	23,562.04	
5	จุ่มก้านไค P.V.C. ขนาด 2"	90.00	ม.	27.00	2,430.00	40.00	3,600.00	6,030.00	
	รวมเงิน							783,000.04	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบุรินทร์ นิลศรีรัมย์) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(นายคมกริช นัยเนตร) นายช่างโยธา อาวุโส

(นายสุดเขต ประคองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบ พร.4

แผ่นที่ 6


ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559


แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545)

รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานประตูและหน้าต่าง								
1	ป1 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	1.00	ชุด	27,600.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
2	ป2 ประตูไม้อัดสักคู่ & วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมหน้าต่าง	3.00	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
3	ป3 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว & วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมหน้าต่าง	18.00	ชุด	7,950.00	143,100.00	-	-	143,100.00	
4	ป4 ประตูไม้อัดสักคู่เดี่ยว & วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	3.00	ชุด	5,250.00	15,750.00	-	-	15,750.00	
5	ป5 ประตู P.V.C. & วงกบ P.V.C.	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
6	ป6 ประตู P.V.C. & วงกบ P.V.C.	12.00	ชุด	1,800.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
7	ป1 ประตูตรวจระบบท่อ	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
8	น1 หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกเกล็ด	27.00	ชุด	16,500.00	445,500.00	-	-	445,500.00	
9	น2 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.00	ชุด	1,150.00	3,450.00	-	-	3,450.00	
10	น3 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.00	ชุด	1,850.00	5,550.00	-	-	5,550.00	
11	เหล็กตัด น1	169.83	ตร.ม.	850.00	144,355.50	-	-	144,355.50	
12	เหล็กตัด น2	2.70	ตร.ม.	850.00	2,295.00	-	-	2,295.00	
13	เหล็กตัด น3	5.40	ตร.ม.	850.00	4,590.00	-	-	4,590.00	
	รวมเงิน							850,990.50	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุรินทร์ นิลศรีรัมย์) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายคมกริช นัยเนตร) นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุตเขต ประคองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

รายการที่

ลงชื่อ สุภาว กรรมการ
(นายสุดเขต ประครองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบ พร.4

แผ่นที่ 8

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545)

รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<u>งานราบบนดิน</u>								
1	ท่อสแตนเลส Dia.2" หนา 1.2 มม.	4.00	ท่อน	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2	ท่อสแตนเลส Dia.1 1/2" หนา 1.2 มม.	7.00	ท่อน	440.00	3,080.00	-	-	3,080.00	
3	แผ่นเหล็ก หนา 4.0 มม.	2.00	แผ่น	963.00	1,926.00	-	-	1,926.00	
4	ท่อเหล็กดำ Dia.2" หนา 2.3 มม.	14.00	ท่อน	116.00	1,624.00	-	-	1,624.00	
5	ค่าแรงประกอบบราสสแตนเลส	20.00	ม.	-	-	80.00	1,600.00	1,600.00	
6	ค่าแรงประกอบบราวงันตัก	81.00	ม.	-	-	50.00	4,050.00	4,050.00	
	รวมเงิน							14,280.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบุรินทร์ นิเลิศรัมย์) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(นายคมกริช นัยเนตร) นายช่างโยธา อาวุโส

(นายสุดเขต ประคองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

รายการที่

ลงชื่อ สุชาติ กรรมการ
(นายสดเขต ประครองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบ พร.4


แผ่นที่ 10


ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559


แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545)

รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<u>งานสุขภัณฑ์</u>								
1	ส้วมนั่งยอง	15.00	ชุด	570.00	8,550.00	150.00	2,250.00	10,800.00	
2	โถปัสสาวะชาย	8.00	ชุด	831.00	6,648.00	450.00	3,600.00	10,248.00	
3	อ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	654.00	8,502.00	450.00	5,850.00	14,352.00	
4	กระจกเงาห้องน้ำอาจารย์	3.00	บาน	168.00	504.00	70.00	210.00	714.00	
5	กระจกเงาห้องน้ำนักเรียน	3.00	บาน	1,200.00	3,600.00	70.00	210.00	3,810.00	
6	ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	317.00	951.00	70.00	210.00	1,161.00	
7	ก๊อกน้ำโถปัสสาวะ	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	80.00	640.00	10,240.00	
8	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	140.00	1,820.00	80.00	1,040.00	2,860.00	
9	ก๊อกน้ำห้องส้วม	15.00	ชุด	85.00	1,275.00	80.00	1,200.00	2,475.00	
10	STOP VALVE	13.00	ชุด	80.00	1,040.00	35.00	455.00	1,495.00	
11	ตะแกรงกรองผง	24.00	ชุด	18.00	432.00	75.00	1,800.00	2,232.00	
	รวมเงิน							60,387.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุรินทร์ นิลศรีรัมย์) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายคมกริช นัยเนตร) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุทธเขต ประคองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

รายการที่

ลงชื่อ สุจินดา กรรมการ
(นายสุตเขต ประคองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบคอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบ ป.ร.4


แผ่นที่ 12


ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559


แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545)

รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<u>งานระบบไฟฟ้า</u>								
1	โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w	141.00	ชุด	1,598.00	225,318.00	135.00	19,035.00	244,353.00	
2	โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w	24.00	ชุด	869.00	20,856.00	135.00	3,240.00	24,096.00	
3	สวิตช์	22.00	ชุด	32.71	719.62	70.00	1,540.00	2,259.62	
4	ปลั๊ก	29.00	ชุด	74.00	2,146.00	80.00	2,320.00	4,466.00	
5	Load Center	4.00	ชุด	5,981.00	23,924.00	1,000.00	4,000.00	27,924.00	
6	สายล่อฟ้า	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
7	สายไฟ, เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสาย	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมเงิน							331,898.62	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุรินทร์ นิลศรีรัมย์) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายคมกริช นัยเนตร) นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุตเขต ประคองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (ฐานรากแบบคอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 13

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545)

รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<u>งานระบบประปา-สุขาภิบาล</u>								
1	ท่อประปา พีวีซี ศก.1/2" ชั้น 13.5	9.00	ท่อน	56.00	504.00	-	-	504.00	
2	ท่อประปา พีวีซี ศก.3/4" ชั้น 13.5	22.00	ท่อน	68.00	1,496.00	-	-	1,496.00	
3	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ศก.2 1/2" ชั้น 8.5	16.00	ท่อน	200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
4	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ศก.3" ชั้น 8.5	16.00	ท่อน	278.00	4,448.00	-	-	4,448.00	
5	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ศก.4" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
6	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ศก.6" ชั้น 8.5	9.00	ท่อน	952.00	8,568.00	-	-	8,568.00	
7	ค่าแรงเดินระบบท่อประปาและสุขาภิบาล (30% ของราคาท่อ)	1.00	เหมา	-	-	6,004.80	6,004.80	6,004.80	
8	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่เติมอากาศ	1.00	ชุด	74,750.00	74,750.00	10,300.00	10,300.00	85,050.00	
9	ปั้มน้ำพร้อมสวิทช์ปิด-เปิด อัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,890.00	15,890.00	1,000.00	1,000.00	16,890.00	
10	ข้อต่อ,ข้องอ,อุปกรณ์ยึดและกาวเชื่อมท่อ (10% ของราคาท่อ และค่าแรง)	1.00	เหมา	-	-	2,602.08	2,602.08	2,602.08	
	รวมเงิน							130,562.88	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบุรินทร์ นิเลิศรัมย์)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(นายคมกริช นัยเนตร)

นายช่างโยธา อาวุโส

(นายสุตเขต ประคองใจ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

รายการที่

ลงชื่อ สมพงษ์ กรรมการ
(นายสุดเขต ประครองใจ) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน