

สรุปผลราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประเภทงาน ถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ 279/9 ทิศใต้ถนนจิระ (ชุมชนต้นสัก)

สถานที่ก่อสร้าง ข้างบ้านเลขที่ 279/9 ทิศใต้ถนนจิระ (ชุมชนต้นสัก)

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 14/2564

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท) (บาท)	หมายเหตุ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดที่ 1 - 2 จาก ปร.4	590,404.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - อัตราภาษี 7.00% (VAT)
	ค่า Factor F งานทาง = 1.3607	803,362.72	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	803,362.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ	800,000.00	
	(ตัวอักษร)	(แปดแสนบาทถ้วน)	

ลงชื่อ



(นายบุรินทร์ นิลศรีรัมย์)

ประธานกรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



(นายคมกริช นัยเนตร)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



(นายสุเดช ประคองใจ)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 256.

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ต่อ 1 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ข้างบ้านเลขที่ 279/9 ทิศใต้ถนนจิระ (ชุมชนต้นสัก)

กองช่าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 14/2564

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 256.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถนน คส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-7.60 ม. ยาวประมาณ 148.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 598 ตร.ม.								
	1.1 งานคอนกรีต F'c=240 Ksc.(Cube)	36.75	ลบ.ม.	1,900.00	69,825.00	391.00	14,369.25	84,194.25	
	1.2 งานเหล็ก Wire Mesh Dia.4 mm.@ 0.20 ม.#	245.00	ตร.ม.	23.00	5,635.00	5.00	1,225.00	6,860.00	
	1.3 งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	360.00	2,160.00	133.00	798.00	2,958.00	
	1.4 งานเหล็ก DB16 (1 ท่อน ยาว 0.50 ม.)	55.30	กก.	25.71	1,421.76	2.14	118.34	1,540.11	
	1.5 งานเหล็ก RB15 (1 ท่อน ยาว 0.50 ม.)	48.65	กก.	26.20	1,274.63	2.23	108.49	1,383.12	
	1.6 แอสฟัลท์ผสมทราย	63.00	เมตร	10.00	630.00	5.00	315.00	945.00	
	1.7 พลาสติก	14.00	เมตร	10.00	140.00	2.00	28.00	168.00	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน							98,048.47	
	เฉลี่ยต่อ 1 ตร.ม.							400.20	
	คิดเพียง							400.00	

ลงชื่อ



(นายบุรินทร์ นิเลศรัมย์)

ประธานกรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



(นายคมกริช นัยเนตร)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



(นายสุเดช ประคองใจ)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคางานก่อสร้าง รางระบายน้ำขนาด 0.40 ม.xลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 10 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ช่างบ้านเลขที่ 279/9 ทิศใต้ถนนจิระ (ชุมชนต้นสัก)

กองช่าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 14/2564

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 256

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	รางระบายน้ำขนาด 0.40 ม.xลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 10 ม.								
	2.1 หินชุด	3.33	ลบ.ม.	-	-	125.00	416.25	416.25	
	2.2 ทรายหยาบอัดแน่น	0.33	ลบ.ม.	578.74	190.98	99.00	32.67	223.65	
	2.3 งานคอนกรีต	2.04	ลบ.ม.	1,900.00	3,876.00	391.00	797.64	4,673.64	
	2.4 เหล็กฉาก 50x50x4มม.	9.00	ท่อน	487.00	4,383.00	146.00	1,314.00	5,697.00	
	2.5 เหล็ก RB 9 มม.	124.75	ก.ก.	28.18	3,515.46	4.10	511.48	4,026.93	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	3.75	ก.ก.	84.11	315.41	-	-	315.41	
	2.7 ไม้แบบ	16.00	ลบ.ฟ.	360.00	5,760.00	133.00	2,128.00	7,888.00	
	2.8 ท่อใยหินขนาด 0.20 ม.	3.00	ท่อน	165.00	495.00	0.00	0.00	495.00	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน							23,735.89	
	คิดความยาว 10 เมตร เฉลี่ยต่อ 1 เมตร							2,373.59	
	คิดเพียง							2,373.00	

ลงชื่อ

(นายปรินทร์ นิลศรีรัมย์)

ประธานกรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

(นายคมกริช นัยเนตร)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายสุดเขต ประคองใจ)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน